


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ...งานปรับปรุงลานจอดรถสำหรับผู้มารับบริการ

1. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 800,000 บาท
3. ลักษณะงาน การปรับปรุงพื้นผิวจราจรลาดยาง พร้อมตีเส้นเพื่อเป็นลานจอดรถ
คจ. 23 มี.ค 2560
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 193,659.- เป็นเงิน..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง..... - รายละเอียดตามเอกสารแนบ -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางจุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายวัชรินทร์ สิงต๊ะนะ เป็น กรรมการ
 - 6.4 นางสาวกนกวรรณ สุจริตชัย เป็น กรรมการและเลขานุการ



บัญชีแสดงปริมาณและราคากลางก่อสร้าง

โครงการ :

ปรับปรุงสถานจอดรถสำหรับผู้มารับบริการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Thyrb

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ	ปรับปรุงงานจอดรถสำหรับผู้รับบริการ	แบบเลขที่	โรงพยาบาล มทส.
เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์	สถานที่	โรงพยาบาล มทส.
ประมาณการเมื่อวันที่	22 มีนาคม 2560	ผู้ประมาณราคา	นายวัชรินทร์ สิงตะณะ
ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 1	แผ่น	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	582,540	1.3624	793,652	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% 2. หักเงินประกันผลงาน = 0% 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ประกาศ 13 มีนาคม 2552				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			793,652	
หมายเหตุ	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)				

W. S. S. S.

บัญชีแสดงปริมาณและราคากลางก่อสร้าง

สรุป ประ. 4

โครงการ ปรับปรุงสถานจอดรถสำหรับผู้มารับบริการ

สถานที่ : โรงพยาบาล มทส.

เจ้าของ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการโดย : นายวัชรินทร์ สิงห์ดีณะ

วันที่ : 22 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย		
1	งานถนนลานจอดรถ							
1.1	งานขุดดินปรับพื้นที่ พร้อมบดอัด	3,760	ตร.ม.	-	-	5	18,800	18,800
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น	376	ลบ.ม.	450	169,200	85	31,960	201,160
1.3	งานโพรมิติก	3,760	ตร.ม.	20	75,200	7	26,320	101,520
1.4	งานทำผิว Cape Seal	3,760	ตร.ม.	56	210,560	7.50	28,200	238,760
1.5	งานตีเส้นจราจรด้วยสีทาถนน	125	ตร.ม.	55	6,875	35	4,375	11,250
1.6	งานเสาคอนกรีตพืดล๊อด	85	อัน	130	11,050	-	-	11,050
	ราคารวมทั้งสิ้น				472,885		109,655	582,540

Handwritten signature