


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคาร SUTH Primary care unit
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,170,000 บาท
4. ลักษณะงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	29 กันยายน 2563 เป็นเงิน 1,179,400 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง	
6.1	ตามเอกสารแนบ
6.2	.....
6.3	.....
6.4	.....
6.5	.....
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
7.1	อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
7.2	นายวัชรินทร์ สิงค์ณะ
7.3	นายทรงกิจ จิตภักดีบัณฑิต
7.4	.....
7.5	.....



บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

## โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

←

10/07/20

Dr.

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F		
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	<b>สูตรต้นทุนต่ำ</b> Factor F = $D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))$		
เงินประกันผลงานหัก	0%			
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	B	500,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ
		A	808,436	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรง)
<= 500,000	1.3056	C	1,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง
1,000,000	1.3033	D	1.3056	D : Factor F ต้นต่ำ
2,000,000	1.3017	E	1.3033	E : Factor F ต้นสูง
5,000,000	1.2985	Factor F =	1.3042	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
10,000,000	1.2926	A * Factor F	1,054,363	
15,000,000	1.2576	(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง B,C เท่านั้น)		
20,000,000	1.2500			
25,000,000	1.2230			
30,000,000	1.2147			
40,000,000	1.2143			
50,000,000	1.2142			
60,000,000	1.2043			
70,000,000	1.2032			
80,000,000	1.2032			
90,000,000	1.2032			
100,000,000	1.2032			
150,000,000	1.2005			
เริ่มใช้ 19 มิถุนายน 2563				

หนังสือกระทรวงการคลัง กค.0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	-			
2	งานสถาปัตยกรรม	551,753			
3	งานสุขาภิบาล	27,766			
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	176,325			
5	งานระบบปรับอากาศ	52,593			
		808,436	1.3042	1,054,363	
5	งานครุภัณฑ์	116,888	1.0700	125,070	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	สรุป			รวมค่าก่อสร้าง 1,179,433	
				คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ 1,179,400	
				ตัวอักษร( หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน )	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.

10787

OK

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป ร 4 แผ่นที่...../.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงานวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนวณราคากลางโดย : นายสมนต์ ฉิมกุลรัชชานนท์ , นายทรงกิจ จิตศักดิ์บัณฑิต

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานรื้อถอน และขมทิ้ง	1	เหมา	-	-	10,000	10,000	10,000	
2.2	งานซ่อมแซมตัวอาคารเดิม โดยภาพรวม	1	เหมา	20,000	20,000	10,000	10,000	30,000	
2.3	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. ทน 7.5 ซม.	57	ตารางเมตร	165	9,445	56	3,205	12,650	
2.4	เสาเอ็น-ทับหลัง	60	เมตร	79	4,740	44	2,640	7,380	
2.5	ฉาบเซียม	74	เมตร	40	2,958	40	2,958	5,915	
2.6	ฉาบปูนเรียบ	114	ตารางเมตร	120	13,736	80	9,158	22,894	
2.7	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน และภายนอก	263	ตารางเมตร	60	15,777	30	7,889	23,666	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน และภายนอก (สีเข้ม)	236	ตารางเมตร	120	28,362	60	14,181	42,543	
2.9	ปูกระเบื้องผนัง	47	ตารางเมตร	350	16,611	181	8,590	25,201	
2.10	ปูกระเบื้องพื้น	9	ตารางเมตร	420	3,654	184	1,601	5,255	
2.11	ผนังเบาอิฐบอร์ตันหนา12กม. กั้นชั้น	91	ตารางเมตร	511	46,475	130	11,824	58,299	
2.12	งานประตู								
	ประตูบานสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	บาน	15,000	60,000	-	-	60,000	รวมค่าแรง
	ประตูบานเปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	บาน	8,000	24,000	-	-	24,000	รวมค่าแรง
	ปรับปรุงประตูทางเข้าเดิม	1	บาน	10,000	10,000	-	-	10,000	รวมค่าแรง
2.13	งานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานกระจกทั้ง								
	ขนาด 2.17x0.50m	1	บาน	4,000	4,000	-	-	4,000	รวมค่าแรง
	ขนาด 1.50x0.50m	1	บาน	3,000	3,000	-	-	3,000	รวมค่าแรง
	ขนาด 1.20x0.50m	1	บาน	2,500	2,500	-	-	2,500	รวมค่าแรง
	ขนาด 2.90x0.50m	1	บาน	5,000	5,000	-	-	5,000	รวมค่าแรง
	ขนาด 4.20x0.50m	1	บาน	7,500	7,500	-	-	7,500	รวมค่าแรง
2.14	งานบิวอินปิดตู้ไฟฟ้า	1	ชุด	30,000	30,000	-	-	30,000	รวมค่าแรง
2.15	งานเคาน์เตอร์ต้อนรับ	7	เมตร	15,000	101,250	-	-	101,250	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนวณราคากลางโดย : นายพนธ์ ณิชกุลรัชชานนท์, นายทรงกิจ จิตภักดิ์เดรินทร์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.16	งานสุขภัณฑ์								
	อ่างล้างมือแบบมีตู้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	7,500	30,000	300	1,200	31,200	
	อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	3,500	7,000	300	600	7,600	
	ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	7,000	14,000	300	600	14,600	
	สายฉีดชำระ	2	ชุด	750	1,500	50	100	1,600	
	เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมฝักบัว	1	ชุด	-	-	500	500	500	
	กระจกเงา	2	ชุด	500	1,000	50	100	1,100	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	300	600	50	100	700	
	ชั้นวางของ	2	ชุด	500	1,000	50	100	1,100	
	ราวแขวนผ้า	2	ชุด	500	1,000	50	100	1,100	
	FD 2"	2	ชุด	500	1,000	100	200	1,200	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>466,108</b>		<b>85,645</b>	<b>551,753</b>	
3	งานสุขาภิบาล								
	มาตรการน้ำขังดับไฟ ติดด้วยเกลียว ขนาด 1 นิ้ว	1	เครื่อง	1,850	1,850	-	-	1,850	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	5	ฟอน	46	230	-	-	230	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	6	ฟอน	88	528	-	-	528	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6	ฟอน	158	948	-	-	948	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	5	ฟอน	563	2,815	-	-	2,815	
	น้ำยาเชื่อมท่อพีวีซี 1.00 กิโลกรัม	1	กระป๋อง	434	434	-	-	434	
	งานเดินท่อน้ำดี ได้ส้อมถึงพักน้ำ	2	จุด	-	-	600	1,200	1,200	
	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	6	จุด	-	-	600	3,600	3,600	
	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	2	จุด	-	-	600	1,200	1,200	
	งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	6	จุด	-	-	900	5,400	5,400	
	งานเดินท่อไฮโดรค ได้ส้อมถึงพักน้ำ	2	จุด	-	-	1,500	3,000	3,000	

SV

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป ร 4 แผ่นที่...../.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนวณราคากลางโดย : นายณนัท ณิชกุลรัชชานนท์ , นายทรงกิจ จิตศักดิ์พันธ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อโคโรกร รูปร่าง	2	จุด	-	-	600	1,200	1,200	
	Accessories	1	เหมา	681	681	4,680	4,680	5,361	
	รวมงานสุขาภิบาล				7,486		20,280	27,766	
4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
4.1	งานร้อยถอน								
	ร้อยถอนเครื่องปรับอากาศขนาด 37,500 BTU	3	ตัว	-	-	500	1,500	1,500	
	ร้อยถอนปลั๊กไฟ	12	ตัว	-	-	35	420	420	
	ร้อยถอนสวิทช์ไฟแสงสว่าง	24	ตัว	-	-	35	840	840	
4.2	ไฟฟ้าแสงสว่าง								
	งานจัดตำแหน่ง ขั้วบังคับคอมเตม	1	งาน	-	-	20,000	20,000	20,000	
	ไฟสัญญาณหน้าห้องตรวจ	2	ชุด	650	1,300	300	600	1,900	
	Accessories	1	เหมา	130	130	39	39	169	
4.3	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จำหน่ายอัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	6	จุด	2,500	15,000	310	1,860	16,860	
	ตัวรับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	6	ชุด	80	480	90	540	1,020	
	Accessories	1	เหมา	1,548	1,548	464	464	2,012	
4.4	ระบบ MATV								
	ตัวรับโทรทัศน์พร้อมหม้อกาศึกษา	2	ชุด	255	510	106	212	722	
	ตัวรับคู่มือคิดเงิน 16A 250V มีมันนิรภัย พร้อมหม้อกาศึกษาสำหรับไฟ	4	ชุด	176	704	30	120	824	
	สายไฟฟ้า IEC01 1X2.5 Sq.mm.	12	เมตร	9	108	10	120	228	
	ท่อ FLEX EMT 1/2"	12	เมตร	10	120	5	60	180	
	Accessories	1	เหมา	144	144	43	43	187	
4.5	ระบบเต้ารับ และ เต้ารับสาย LAN								
	เต้ารับคู่มือคิดเงิน 16A 250V	20	ชุด	176	3,520	30	600	4,120	
	สายไฟฟ้า THW 4.0 มม.2	75	เมตร	12	922	10	750	1,672	

1000

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ พร.4 แผ่นที่...../.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนราคากลางโดย : นายมนตรี ณิชกุลรัชชานนท์ , นายทรงกิจ จิตถักัดิบดีนทร์

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ FLEX EMT 1/2"	30	เมตร	10	300	19	570	870	
	ชุดเต้ารับสาย LAN RJ45 พร้อมหมักาก	13	ชุด	176	2,288	30	390	2,678	
	สายLAN	200	เมตร	12	2,400	10	2,000	4,400	
	Accessories	1	แพคเกจ	943	943	283	283	1,226	
4.6	กล้องวงจรปิด								
	ตู้แร็ค ขนาด 19 นิ้ว	1	ตู้	3,200	3,200	500	500	3,700	
	เครื่องบันทึกภาพ(DVR)	1	เครื่อง	4,500	4,500	600	600	5,100	
	กล้องวงจรปิดแบบไอพี(IP Camera)	4	ชุด	2,500	10,000	600	2,400	12,400	
	จอภาพ (Monitor)	1	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500	
	สายLAN	43	เมตร	12	516	10	430	946	
	เครื่องสำรองไฟ 1000 วัต	1	เครื่อง	2,500	2,500	-	-	2,500	
	Accessories	1	แพคเกจ	2,422	2,422	726	726	3,148	
4.7	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้แร็ค TC 10 คู่สาย	1	ตู้	3,200	3,200.00	500	500.00	3,700	
	เต้ารับโทรศัพท์พร้อมหมักากสีขาว	6	อัน	187	1,122.00	90	540.00	1,662	
	สายสัญญาณ TIEV 4 PAIRS 0.65 mm.	90	เมตร	9	810.00	6	540.00	1,350	
	ท่อ EMT 1/2"	72	เมตร	22	1,584.00	25	1,800.00	3,384	
	Accessories	1	แพคเกจ	672	671.60	201	201.48	873	
4.8	ระบบสื่อสาร								
	Fiber optic single-mode 2x12 core พร้อมเชื่อมต่อ	150	เมตร	20	3,000	20	3,000	6,000	
	หัวเชื่อมต่อ ST-ST Fiber Optic	24	ชุด	30	720	20	480	1,200	
	Accessories	1	แพคเกจ	372	372	112	112	484	
	Rack 9U + ปลั๊กไฟ	1	ชุด	3,850	3,850	500	500	4,350	
	Switch 24 port (Cisco SG-3xx)	1	ตัว	13,000	13,000	300	300.00	13,300	

10222



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำขอราคากลางโดย : นายมนตรี ณีขจรังขานนท์ , นายทรงกิจ จิตกัณฑ์จันทร์

คำขอราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SFP module 1 Gbps single mode	2	ตัว	5,500	11,000	300	600.00	11,600	
	Access point (Cisco 9115AX + Power Injector)	1	ตัว	35,000	35,000	300	300.00	35,300	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			131,384	131,384	44,941	44,941	176,325	
5	งานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU	4	ชุด	-	-	1,500	6,000	6,000	
	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	2	ชุด	-	-	1,500	3,000	3,000	
	เครื่องปรับอากาศ 37,500 BTU	3	ชุด	-	-	5,000	15,000	15,000	ใช้ของ มทส.
	พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก หรือผนัง	8	ชุด	830	6,640	345	2,760	9,400	
	สายไฟฟ้า IEC01 1X10 Sq.mm.	40	เมตร	36	1,440	16	640	2,080	
	สายไฟฟ้า IEC01 1X6 Sq.mm.	15	เมตร	20	303	12	180	483	
	สายไฟฟ้า IEC01 1X4 Sq.mm.	46	เมตร	12	565	10	460	1,025	
	ท่อ EMT 1/2"	12	เมตร	45	540	19	228	768	
	ท่อ FLEX EMT 1/2"	8	เมตร	10	80	5	40	120	
	Safety Breaker 2P 30A Water Proof	6	ชุด	1,200	7,200	6	36	7,236	
	Accessories	1	เหมา	1,677	1,677	5,803	5,803	7,480	
	รวมงานระบบปรับอากาศ			18,446	18,446	34,147	34,147	52,593	
6	งานครุภัณฑ์								
	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU	4	ชุด	14,388	57,552	-	-	57,552	
	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	2	ชุด	24,668	49,336	-	-	49,336	
	เครื่องปรับอากาศ 37,500 BTU	3	ชุด	-	-	-	-	-	ใช้ของ มทส.
	เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 วัตต์ พร้อมฝักบัว	1	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500	
	UPS 1400 VA	1	ตัว	6,500	6,500	-	-	6,500	
	เตียงนอนผู้ป่วย	-	เตียง	5,000	-	-	-	-	
	เตียงตรวจผู้ป่วย	-	เตียง	5,000	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....

กลุ่มงาน/งาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง Primary Care Unit

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนราคากลางโดย : นายณนัท ณิชกุลรัชชานนท์ , นายทรงกิจ จิตภักดิ์สินินทร์

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โต๊ะทำงานหมอ	-	ตัว	8,000	-	-	-	-	
	โต๊ะทำงานพยาบาล	-	ตัว	5,000	-	-	-	-	
	เก้าอี้ทำงานหมอ	-	ตัว	3,000	-	-	-	-	
	เก้าอี้ทำงานพยาบาล	-	ตัว	2,000	-	-	-	-	
	เก้าอี้สำหรับผู้มาเข้ารับบริการ	-	ตัว	1,000	-	-	-	-	
	โต๊ะกินข้าว 4ที่นั่ง	-	ชุด	3,500	-	-	-	-	
	โซฟา 2ที่นั่ง	-	ชุด	5,000	-	-	-	-	
	ตู้เย็นขนาดไม่เกิน 4.9 คิว	-	ตู้	5,000	-	-	-	-	
	ไมโครเวฟ	-	เครื่อง	2,500	-	-	-	-	
	ชั้นวางของ	-	ตัว	2,000	-	-	-	-	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์</b>				<b>116,888</b>			<b>116,888</b>	

NS

NS