

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว ตำบลสุนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทคโนโลยี.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 12,000,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป).....งานก่อสร้างฟาร์มต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว...เป็น
การก่อสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิวรายละเอียดตามเอกสารแนบ.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เป็นเงิน..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5ก.)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ เป็น ประธาน
 2. นายภาณุ เอกพงษ์เมธี เป็น รองประธาน
 3. นายศรายุทธ มาลาทอง เป็น กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ เป็น เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง ฟาร์มอสังหาริมทรัพย์แบบสำหรับบริการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชขาว โครงการ ฟาร์มอสังหาริมทรัพย์แบบสำหรับบริการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชขาว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลางโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อ่างทอง) แบบเลขที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน โรงเรือนเลี้ยงโคขุน	2,952,296.04		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. %
2	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน โรงเก็บวัสดุ	2,093,666.46		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. %
3	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน บ่อล้างล้อ	151,184.05		-	- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
4	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน ป้อมยาม รักษาความปลอดภัย	41,425.79		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
5	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน อาคารโรงตั้งเก็บฟาง	1,147,343.48		-	
6	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน ระบบสาธารณูปโภค	2,238,110.00		-	
	รวมราคางานต้นทุน	8,624,025.82	1.295900	11,175,875.06	
7	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	775,000.00	VAT 7%	829,250.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			12,005,125.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			12,000,000.00	
	ตัวอักษร			(สิบสองล้านบาทถ้วน)	

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและบริเวณ โครงการ ฟาร์มออร์แกนิกแบบครบวงจร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 จำนวนราคากลางโดย (ผู้เขียนราคาจ้าง) ดร.วิรัชย์ อาจหาญ

แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1.1	ระบบสาธารณูปโภคและบริเวณ								
1.1	รั้วตะแกรงเหล็กสังกะสีสูง 1.75 ม.	450	เมตร	1,200.00	540,000.00	250.00	112,500.00	652,500.00	
1.2	งานถนนแอสฟัลติกหนา ๔ ซม. หินคลุกหนา 15 ซม.พร้อมแอสฟัลติกเข้าโครงการยาว 280 ซม. กว้าง 4 ม.	1,120.00	ตรม	310.00	347,200.00	110.00	123,200.00	470,400.00	
1.3	งานถนนแอสฟัลติกหนา 4 ซม. หินคลุกหนา 15 ซม.พร้อมแอสฟัลติกเข้าโครงการยาว 400 ซม. กว้าง 3 ม.	1,200.00	ตรม	310.00	372,000.00	110.00	132,000.00	504,000.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้าโครงการ สาย Main ตู้โหลด	1.00	งาน	240,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00	
1.5	งาน โคมไฟแสงสว่างถนน	12.00	ชุด	12,000.00	144,000.00	1,500.00	18,000.00	162,000.00	
1.6	งานกล่องจระปัดพร้อม TV LED 32 นิ้ว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,210.00	3,210.00	33,210.00	
1.7	บ่อกักเก็บสิ่งปฏิกูล ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. ลึก 6 ม.	1.00	บ่อ	-	-	156,000.00	156,000.00	156,000.00	
	รวมราคา ระบบสาธารณูปโภคและบริเวณ			1,673,200.00			564,910.00	2,238,110.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน			1,673,200.00			564,910.00	2,238,110.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว โครงการ ฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบสำหรับบริการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1. รายการสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


คำนวณราคากลางโดย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อ่างหาญ)

แบบเลขที่

30 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	หลังคาเหล็กแผ่นรีดลอนหนา 0.35 มม.(พร้อมอุปกรณ์ยึดหลังคา)	871.20	ตร.ม	180.00	156,816.00	70.00	60,984.00	217,800.00	
2.8	ครอบสันหลังคา	88.20	เมตร	120.00	10,584.00	35.00	3,087.00	13,671.00	
					497,245.67		228,446.64	725,692.31	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	พื้นผิวซีเมนต์	350.00	ตร.ม.	30.00	10,500.00	60.00	21,000.00	31,500.00	
3.2	ฝ้าเพดาน Metal Sheet หนา 0.35 ติดฉนวนกันความร้อน PUFORM 25	845.00	ตร.ม.	400.00	338,000.00	90.00	76,050.00	414,050.00	
	งานผนัง								
3.3	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 cm.RB9 มม@#0.25m.orWM6mm@0	128.40	ตร.ม.	460.00	59,064.00	180.00	23,112.00	82,176.00	
3.4	ฉาบปูนเรียบผนัง	110.00	ตร.ม.	180.00	19,800.00	90.00	9,900.00	29,700.00	
3.5	ผนังเหล็กระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2"x4"x2.30 มม.@1.00 ม.	92.00	ตร.ม.	420.00	38,640.00	120.00	11,040.00	49,680.00	
3.6	ผนัง metal sheet (ปิดजू) โครงเคร่าเหล็ก □ 2"x2" @1x1 ม.	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	120.00	3,600.00	15,600.00	
3.7	ทาสีน้ำอะครีลิค	110.00	ตร.ม.	32.00	3,520.00	30.00	3,300.00	6,820.00	
3.8	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	560.00	ตร.ม.	98.00	54,880.00	55.00	30,800.00	85,680.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
3.9	ท่อน้ำสำหรับโดกิน ขนาด 8"	30.00	ชุด	4,500.00	135,000.00	800.00	24,000.00	159,000.00	
3.10	ม่านพลาสติก กว้าง 4 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
3.11	ประตู 1.5 x 2 ม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	750.00	1,500.00	13,500.00	
3.12	คอกเหล็ก Galvanized Steel Pipe dia 2"(50)x2.60 มม สูง 1.20 ม	672.00	เมตร	650.00	436,800.00	180.00	120,960.00	557,760.00	
3.13	พลาสติกใส หนา 0.25 มม. พร้อมอุปกรณ์	230.00	ตร.ม.	29.85	6,865.50	8.00	1,840.00	8,705.50	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม						327,602.00	1,463,171.50	

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว โครงการ ฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 คำนวณราคากลางโดย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อ่างหาญ)
 แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	LOADCENTER	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
4.2	โคม INDUSTRIAL FLUORESCENT 1x36 WATT	7	ชุด	450.00	3,150.00	115.00	805.00	3,955.00	
4.3	โคม INDUSTRIAL FLUORESCENT 2x36 WATT	12	ชุด	560.00	6,720.00	115.00	1,380.00	8,100.00	
4.4	DUPLIX RECEPTACLE 2P+E 10A 250V.	2	ชุด	82.00	164.00	90.00	180.00	344.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวชนิดผนัง	3	จุด	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	
4.6	CABLE,WIRE AND CONDUIT	1	งาน	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า				30,490.00		3,605.00	34,095.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	ส่วนงานที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				2,248,668.40		703,627.64	2,952,296.04	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
5.1	ชุด EVAPORATIVE COOLING	1	ชุด	480,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	
5.2	ชุดดักกลิ่น	1	ชุด	295,000.00	295,000.00	-	-	295,000.00	
	รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์				775,000.00		-	775,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				775,000.00		-	775,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน และ ส่วนงานที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				3,023,668.40		703,627.64	3,727,296.04	


รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุบดผสมอาหารสัตว์ TMR โครงการ ฟาร์มอัจฉริยะระดับบริหารการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 คำนวณราคากลางโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อ่างพายุ)

แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	พื้นผิวขัดมัน	572.00	ตร.ม.	30.00	17,160.00	60.00	34,320.00	51,480.00	
	งานผนัง								
3.2	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 cm.RB9 mm@#0.25m.orWW6mm@0.15#	232.00	ตร.ม.	460.00	106,720.00	180.00	41,760.00	148,480.00	
3.3	ฉาบปูนเรียบผนัง	464.00	ตร.ม.	80.00	37,120.00	82.00	38,048.00	75,168.00	
3.4	ผนัง metal sheet โครงสร้างเหล็ก □ 2"x4x2.30 mm."@2x1 ม.	264.00	ตร.ม.	400.00	105,600.00	120.00	31,680.00	137,280.00	
3.5	ผนังกึ่งโครงเบาอากาศ โครงสร้างเหล็กกล่อง 2"x2"x2.30 mm.@1.00 ม.	88.00	ตร.ม.	420.00	36,960.00	120.00	10,560.00	47,520.00	
3.6	ผนัง metal sheet (บีตจั๊ว) โครงสร้างเหล็ก □ 2"x2"@1x1 ม.	46.58	ตร.ม.	400.00	18,630.00	120.00	5,589.00	24,219.00	
3.7	ผนัง SMATR BOARD หนา 8 mm. โครงสร้างเหล็ก □ 2"x2"x2.30 mm.@1x1 ม.	18.00	ตร.ม.	320.00	5,760.00	154.00	2,772.00	8,532.00	
3.8	D1 ประตูเหล็กม้วน เปิด-ปิด Motorไฟฟ้า	2	ชุด	36,000.00	72,000.00	3,000.00	6,000.00	78,000.00	
3.9	ทาสีน้ำอะครีลิก	464.00	ตร.ม.	32.00	14,848.00	30.00	13,920.00	28,768.00	
3.10	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	380.00	ตร.ม.	98.00	37,240.00	55.00	20,900.00	58,140.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม						205,549.00	657,587.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	LOAD CENTER	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
4.2	โคม FLUORESCENT เปลือย 1x36 W ติดผนัง	9	ชุด	200.00	1,800.00	115.00	1,035.00	2,835.00	
4.3	โคมไฟสปอร์ตไลท์หลอด LED 100 Watt	8	ชุด	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	16,000.00	
4.4	โคม INDUSTRIAL FLUORESCENT 1x36 WATT	2	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
4.5	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียวติดผนัง	5	จุด	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00	
4.6	CABLE,WIRE AND CONDUIT	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า				39,860.00		4,265.00	44,125.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง บ่อรักษาความปลอดภัย โครงการ พาร์มัจฉาลัยต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โครซาวทิว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 คำนำชมราคากลางโดย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อ่างพวง)
 -
 แบบเลขที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง	1	งาน	2,500.00	2,500.00	10.00	10.00	2,510.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	406.54	406.54	91.00	91.00	497.54	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(ทดสอบแท่งลูกบาศก์ 15x15x15 cm.)	2.40	ลบ.ม.	2,200.00	5,280.00	391.00	938.40	6,218.40	
1.4	เหล็กเสริมคอนกรีต R8 9 mm.SR24	79.84	กก.	21.07	1,682.23	4.10	327.34	2,009.57	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	38.32	114.96	-	-	114.96	
1.6	ไม้แฉับ	3.20	ตร.ม.	280.00	896.00	115.00	368.00	1,264.00	
1.7	ตะปู	1.00	กก.	30.00	30.00	-	-	30.00	
	รวมราคา งานโครงสร้าง				10,909.73		1,734.74	12,644.47	
2	งานโครงสร้างเหล็ก ขึงเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)								
2.1	เหล็ก $\square 4 \times 4$ (100x100mm)x2.3 mm.	84.00	กก.	22.43	1,884.12	10.00	840.00	2,724.12	
2.2	เหล็ก เหล็ก $\square 2 \times 4$ (50x100mm)x2.30 mm.	60.00	กก.	22.43	1,345.80	10.00	600.00	1,945.80	
2.3	เหล็ก $\square 2 \times 2$ (50x50)x2.30 mm	70.00	กก.	22.43	1,570.10	10.00	700.00	2,270.10	
2.4	Steel plate ขนาด 6 mm.	15.00	กก.	24.18	362.70	-	-	362.70	
2.5	Anchor Bolt M12 (L=0.60 m.)	16	ตัว	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
2.6	หลังคาเหล็กแผ่นรีดลอน ขนาด 0.35 mm.(พร้อมอุปกรณ์ยึดหลังคา)	18.00	ตร.ม	180.00	3,240.00	70.00	1,260.00	4,500.00	
2.7	ครอบสันหลังคา	13.00	เมตร	120.00	1,560.00	35.00	455.00	2,015.00	
	รวมราคา งานโครงสร้าง				11,082.72		3,855.00	14,937.72	

