

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงจุดพักขยะประจำอาคาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงจุดพักขยะประจำอาคาร(ใหม่) จำนวน 19 และปรับปรุงจุดพักขยะเดิม จำนวน 21 จุด
4. ราคากลาง ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561..... เป็นเงิน 314,228.51 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีระพงษ์ 999 (ตามเอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายศรายุทธ มาลาทอง
 - 6.2 นายวิจิตร ศรีสมภาร
 - 6.3 นายประวัตติ บุษดี

โครงการ ปรับปรุงจุดพักขยะประจำอาคาร

อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางศุภมาส

ผู้ประมาณราคา นายพงษ์นครินทร์ เทนอิสสระ วันที่

รายการประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ยอดรวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับปรุงจุดพักขยะ (ใหม่) จำนวน 2 จุด ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) หอพัก และเทคโนโลยี								
	ขนาด กว้าง 1.2 ม. ยาว 2.5 ม. สูง 1.2 ม.								
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 * 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	เมตร	15	55	825	0	0	825	
	- เหล็กกล่อง 1 * 1 นิ้ว ทน 2.3 มม.	เมตร	44	48	2,112	0	0	2,112	
	- แผ่น Viva Board ทน 16 มม. สีเทา	ตร.ม	17	226	3,842	0	0	3,842	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบคอกัน	ชุด	2	600	1,200	0	0	1,200	
	- ค่าดำเนินการติดตั้ง	ชุด	2	0	0	2,000	4,000	4,000	
2	ปรับปรุงจุดพักขยะ (ใหม่) จำนวน 17 จุด อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 11/12, เรือนรวม 1 (หลังที่1), ห้องเรียนวิทยพัฒนา, อาคารเรียนรวม 2, เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา								
	วิชาการ1/2, ชินโครตรอน, รร.สุรวิวัฒน์, สนง.ฟาร์ม, บริหาร, หอพักสุรนิวาส S5/S15B/S13A/S17/R2 ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. สูง 1.2 ม.								
	- พื้น ค.ส.ล. ขนาด 2.2 x 2.2 x 0.1 เมตร	ลบ.ม	8.5	2,150	18,275	380	3,230	21,505	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 * 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	เมตร	136	55	7,480	0	0	7,480	
	- เหล็กกล่อง 1 * 1 นิ้ว ทน 2.3 มม.	เมตร	476	48	22,848	0	0	22,848	
	- แผ่น Viva Board ทน 16 มม. สีเทา	ตร.ม	140	226	31,640	0	0	31,640	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบคอกัน	ชุด	17	600	10,200	0	0	10,200	
	- ค่าดำเนินการติดตั้ง	ชุด	17	0	0	2,200	37,400	37,400	

